

TYÖOHJELMA KOHTEET 2026-2029**LIITE NRO 2****Lumen auraus ja hiekoitus****Siunauskappelit ja hautausmaat (kohteet 4 ja 5)**

Hautausmaiden ja siunauskappeleiden osalta tarjouksia pyydetään vain viikonlopuilta ja arkipyhiltä.

Siunauskappeleihin ja hautausmaihin liittyvien muiden rakennusten sisääntulo- ja huoltoteiden lumityöt tulee olla suoritettuna aamuisin klo 7.00 mennessä.

Hautausmaiden pää- ja runkokäytävillä ja siunauskappelien paikoitusalueilla lumityöt tehdään samana päivänä, jolloin lumisade on tapahtunut tai lunta on kertynyt tuulen mukana.

Poikkeuksena ovat hautaukset, jolloin hautausmaan pää- ja runkokäytävät sekä käytävä avoimelle haudalle on puhdistettava lumesta viimeistään 1 tunti ennen haudattavan hautaan laskua.

Huom. Hautausmaan pää- ja runkokäytävät on pidettävä irtolumesta puhtaana myös sunnuntaisin ja kirkollisina juhla-aikoina.

Toimenpideraja siunauspäivinä 3 – 4 cm, muulloin 5 cm

Kemin seurakuntakeskus (kohde 1): (kiinteistöt ja niiden piha-alueet)

Jalkakäytävien avaamiseen jälkeen lumet on poistettava välittömästi suojateiden kohdalta ja kaikkien kadulta johtavien sisäänajojen osalta. Liittymät on puhdistettava sen jälkeen, kun katu on aurattu. Kirkkopuistokadun osuudelta, Kaivo- ja Sankarikadulla Vanhan Pappilan ja Juhlahuoneiston kohdalta lumet on päivällä poistettava välittömästi lumisateen jälkeen tai lumisateen aikana, jos sade on pitkäkestoinen. Yöllä tapahtuneen lumisateen jälkeen lumitöiden tulee olla tehtynä aamulla viimeistään klo 7.00 mennessä.

Toimenpideraja 3 – 4 cm

Kemin kirkko (kohde 2):

Lumityöt tulee olla tehtynä välittömästi lumisateen jälkeen tai lumisateen aikana, jos lumisade on pitkäkestoinen. Yöllä tapahtuneen lumisateen jälkeen lumitöiden tulee olla tehtynä aamulla viimeistään klo 8.00 mennessä.

Jalkakäytävät on aurattava ja lumivallit poistettava sen jälkeen välittömästi suojateiden, kirkon pääsisäänkäynnin ja sakastin kohdalta sekä sankarihauta-alueen portaiden edustalta.

Toimenpideraja 3 – 4 cm

Sotisaaren leiri- ja kurssikeskus (kohde 3)

Toimenpideraja 5 cm (päivitetty 13.8.2026)

Veitsiluodon seurakuntakoti (kohde 6)

Lumityöt on tehtävä lumisateen jälkeen 3-4 päivän sisällä. Toimenpideraja 10 cm. Tätä kohdetta voi tarjota myös erikseen.

Lumen kasaaminen ja poiskuljetus

Lumet on kasattava ja kuljetettava pois kohteista 1 ja 2. Muissa kohteissa lumen voi kasata piha- ja pysäköintialueiden ulkopuolelle hankintayksikön osoittamalle paikalle.

C) MUUT TYÖT

Esimerkiksi:

- ✓ ruokamullan siirto ja tasoitus
- ✓ kiinteistöjen satunnaiset maansiirtotyöt sekä tasoitukset nurmikko-, tie- ja paikoitusalueilla
- ✓ lumenajo keskustan kiinteistöiltä
- ✓ hiekoitussepelien harjaus Paattio, Peurasaari, keskustan kiinteistöt ja leirikeskus